ПРОЕКТ «ЗІБРАНО 70»










Площа забудови - 101,93 м²
Загальна площа будинку – 66,14 м²





Кількість мешканців - 3-4 чол.

В комплекті вікна, двері, повністю готове оздоблення всередині і назовні, електрика та сантехніка, бойлер. Меблі, кухня, піч-камін з димоходом, кухонна та побутова техніка до комплекта поставки не входять. Вартість монтажу врахована в загальну ціну.

Вартість транспортування та всі інші роботи/витрати обраховуються окремо згідно договору.

Будинок можна ставити на свайний або стовпчатий легкий фундамент (в комплект поставки не входить).

КОМПЛЕКТАЦІЯ ПАНЕЛЕЙ (початок)	
Зовнішні стіни	
1. Імітація брусу	
2. Обрешітка 30х50 мм	
3. Контробрешітка 25х50 мм	
4. Гідробар'єр	
5. Конструкційна дерев'яна плита OSB 12 мм	
6. Дерев'яний каркас, та мінераловатний утеплювач 145 мм	
7. Пароізоляційна мембрана	
8. Обрешітка 45х45 мм	
9. Вагонка дерев'яна	
Зовнішні стіни (холодні)	
1. Імітація брусу	
2. Обрешітка 30х50 мм	
3. Контробрешітка 25х50 мм	
4. Гідробар'єр	
5. Конструкційна дерев'яна плита OSB 12 мм	
6. Дерев'яний каркас 145 мм	
7. Обрешітка 30х50 мм	
8. Імітація брусу	
Внутрішні стіни несучі	
1. Вагонка дерев'яна	
2. Дерев'яний каркас, та звукоізоляція 145мм	
3. Вагонка дерев'яна	
Перестінки	
1. Вагонка дерев'яна	
2. Дерев'яний каркас, та звукоізоляція 95мм	
3. Вагонка дерев'яна	
Покрівля	
1. Бітум	
2. XPS Клинові плити	
3. Конструкційна дерев'яна плита OSB 12 мм	
4. Дерев'яний каркас, та мінераловатний утеплювач 195 мм	
5. Пароізоляційна мембрана	
6. Контробрешітка 25х50 мм	
7. Вагонка дерев'яна	

КОМПЛЕКТАЦІЯ ПАНЕЛЕЙ (закінчення)	
Покрівля холодна	
1. Бітум	
2. XPS Клинові плити	
3. Конструкційна дерев'яна плита OSB 12 мм	
4. Дерев'яний каркас 195 мм	
5. Вагонка дерев’яна	
Парапети	
1. Імітація брусу	
2. Обрешітка 30х50 мм	
3. Контробрешітка 25х50 мм	
4. Гідробар’єр	
5. Конструкційна дерев'яна плита OSB 12 мм	
6. Дерев'яний каркас 95 мм	
7. Конструкційна дерев'яна плита OSB 12 мм	
Перекриття тепле	
1. Ламінат / Ковролін	
2. Конструкційна дерев'яна плита OSB 22 мм	
3. Пароізоляційна мембрана	
4. Дерев'яний каркас, та мінеральний утеплювач 195 мм	
5. Гідробар’єр	
6. Конструкційна дерев'яна плита OSB 12 мм	
Перекриття холодне	
1. Терасна дошка (сосна)	
2. Дерев'яний каркас 195 мм	